

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Obra: AGR005 - 17/CONSTRUÇÃO DA VT DE ARROIO GRANDE

Empresa Proponente:

Valor: R\$ 1.691.165,78

Item/ Descrição do Serviço	Qtde.	Unid.	Custo Unitário		Material	M. Obra	Custo total		Total
			Material	M. Obra			Material	M. Obra	
1. MOBILIZAÇÃO									
1.1 MOBILIZAÇÃO	1,00	UN	2.601,71	-	2.601,71	-	-	2.601,71	
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TAXAS E DESPESAS DIVERSAS									
2.1. LIMPEZA DO TERRENO									
2.1.1. DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ 0,15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	1.458,00	M2	0,29	0,04	422,82	58,32	-	481,14	
2.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									
2.2.1. EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	UN	547,42	206,05	547,42	206,05	-	753,47	
2.2.2. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	1,00	UN	583,71	101,52	583,71	101,52	-	685,23	
2.2.3. ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	1,00	UN	861,23	135,36	861,23	135,36	-	996,59	
2.2.4. EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	30,00	M2	217,02	75,49	6.510,60	2.264,70	-	8.775,30	
2.2.5. EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	30,00	M2	329,97	100,36	9.899,10	3.010,80	-	12.909,90	
2.2.6. EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	35,00	M2	286,20	107,71	10.017,00	3.769,85	-	13.786,85	
2.2.7. FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X	450,12	M2	19,26	14,36	8.669,31	6.463,72	-	15.133,03	
2.2.8. EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	30,00	M2	78,13	22,34	2.343,90	670,20	-	3.014,10	
2.2.9. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	7,50	M2	142,28	24,07	1.067,10	180,53	-	1.247,63	
2.2.10. LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO	12,00	MS	63,49	-	761,88	-	-	761,88	
2.2.11. LOCAÇÃO DE LINHA DE VIDA C/ CABO DE AÇO Ø 10mm, E TUBO FGA Ø 3"	106,00	M	22,46	5,66	2.380,76	599,96	-	2.980,72	
2.2.12. ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	30,00	M2	9,37	6,21	281,10	186,30	-	467,40	
2.2.13. ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1º UTIL 20X INCL MOVIMENTAÇÃO P/ PE-DIREITO 4,00M	30,00	M2	6,03	1,93	180,90	57,90	-	238,80	
2.2.14. LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	150,00	M2	5,07	1,90	760,50	285,00	-	1.045,50	
2.2.15. GUARDA-CORPO EM MADEIRA C/ TELA DE SEGURANÇA	109,25	M	45,87	16,21	4.989,45	1.770,94	-	6.760,39	
2.2.16. ESCADA COLETIVA PROVISÓRIA DE MADEIRA C/ TELA DE PROTEÇÃO	6,50	M	118,37	19,45	769,41	126,43	-	895,84	
2.3. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS									
2.3.1. ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,00	CJ	161,97	-	161,97	-	-	161,97	
2.3.2. ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	1,00	UN	161,97	-	161,97	-	-	161,97	
2.3.3. CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	12,00	MS	754,00	-	9.048,00	-	-	9.048,00	
2.4. LOCAÇÃO DA OBRA									
2.4.1. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	556,00	M2	4,26	2,16	2.368,56	1.200,96	-	3.569,52	
2.5. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA									
2.5.1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	12,00	MS	168,75	432,04	2.025,00	5.184,48	-	7.209,48	
3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS									
3.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
3.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00	CJ	183,86	70.991,87	183,86	70.991,87	-	71.175,73	
3.2. SERVIÇOS TÉCNICOS									
3.2.1. PLANO DE GERENC DE RESÍDUOS DA OBRA - TR CIVIL - PGRCC	556,00	M2	-	-	722,80	-	-	722,80	
3.2.2. P C M A T - PROGRAMA DE CONDIÇÕES DE MEIO AMBIENTE DE TRABALHO	556,00	M2	-	-	656,08	-	-	656,08	
3.2.3. COPIAS DE PROJETOS	100,00	M2	12,10	-	1.210,00	-	-	1.210,00	

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Obra: AGR005 - 17/CONSTRUÇÃO DA VT DE ARROIO GRANDE

Empresa Proponente:

Valor: R\$ 1.691.165,78

Item/ Descrição do Serviço	Qtde.	Unid.	Custo Unitário		Custo total		Total
			Material	M. Obra	Material	M. Obra	
5.2.7. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	77,40	KG	4,34	2,52	335,92	195,05	530,97
5.2.8. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	204,60	KG	3,63	1,92	742,70	392,83	1.135,53
5.2.9. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	362,70	KG	3,33	1,27	1.207,79	460,63	1.668,42
5.2.10. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	81,60	KG	3,10	0,51	252,96	41,62	294,58
5.3. VIGAS DE FUNDAÇÕES							
5.3.1. LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	2,36	M2	6,99	5,28	21,22	12,46	33,68
5.3.2. CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =190 +/- 20 MM, EXLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	29,72	M3	276,31	-	8.211,93	-	8.211,93
5.3.3. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	29,72	M3	4,34	12,43	128,98	369,42	498,40
5.3.4. FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	376,96	M2	22,24	16,39	8.383,59	6.178,37	14.561,96
5.3.5. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	320,60	KG	4,23	4,38	1.356,14	1.404,23	2.760,37
5.3.6. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	231,00	KG	4,17	3,57	963,27	824,67	1.787,94
5.3.7. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	308,40	KG	4,41	2,84	1.360,04	875,86	2.235,90
5.3.8. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	453,40	KG	3,69	2,16	1.673,05	979,34	2.652,39
5.3.9. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	910,60	KG	3,39	1,43	3.086,93	1.302,16	4.389,09
5.3.10. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	504,30	KG	3,14	0,62	1.583,50	312,67	1.896,17
5.3.11. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	380,20	KG	2,94	0,38	1.117,79	144,48	1.262,27
5.3.12. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	6,00	UN	14,82	54,13	88,92	324,78	413,70
5.4. MUROS DE CONTENÇÃO/IGAS E BASE DE MASTROS							
5.4.1. LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	4,76	M2		5,28	42,79	25,13	67,92

2

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Obra: AGR005 - 17/CONSTRUÇÃO DA VT DE ARROIO GRANDE

Empresa Proponente:

Valor: R\$ 1.691.165,78

Item/ Descrição do Serviço	Qtde.	Unid.	Custo Unitário		Custo total		Total
			Material	M. Obra	Material	M. Obra	
6.3.3 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	144,34	M3	4,34	12,43	626,44	1.794,15	2.420,59
6.3.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	43,80	KG	3,79	2,53	165,24	110,31	275,55
6.3.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	670,50	KG	3,69	1,85	2.474,15	1.240,43	3.714,58
6.3.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM	3.129,30	KG	4,02	1,29	12.579,79	4.036,80	16.616,59
6.3.7 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	2.125,70	KG	3,36	0,88	7.184,87	1.870,62	9.055,49
6.3.8 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	1.048,40	KG	3,11	0,56	3.260,52	587,10	3.847,62
6.3.9 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM	248,10	KG	3,03	0,35	751,74	86,84	838,58
6.3.10 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	29,00	UN	14,82	54,13	429,78	1.569,77	1.999,55
6.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	100,98	M2	23,37	16,97	2.359,90	1.713,63	4.073,53
6.4.2 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	4,85	M3	276,31	-	1.340,10	-	1.340,10
6.4.3 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	4,85	M3	4,34	12,43	21,05	60,29	81,34
6.4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	102,90	KG	4,23	4,38	435,27	450,70	885,97
6.4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	275,50	KG	4,41	2,84	1.214,96	782,42	1.997,38
6.5. VERGAS							
6.5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	73,07	M2	23,37	16,97	1.707,65	1.240,00	2.947,65
6.5.2 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	7,31	M3	276,31	-	2.019,83	-	2.019,83
6.5.3 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	7,31	M3	4,34	12,43	31,73	90,86	122,59
6.5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	72,13	KG	4,38	4,38	305,11	315,93	621,04

CP

T

